

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30,000	m m	30,000	30,000
				RAZEM	30,000
2	KNNR 6 d.1 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 39,000	m m	39,000	39,000
				RAZEM	39,000
3	KNNR 6 d.1 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 15,000	m ² m ²	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
4	KNNR 6 d.1 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 51,000	m ² m ²	51,000	51,000
				RAZEM	51,000
5	KNNR 6 d.1 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 35,000	m ² m ²	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
6	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 167,100	m ² m ²	167,100	167,100
				RAZEM	167,100
7	KNR 4-05I d.1 0410-05	Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążaj. i włazem o śr. 100 cm 3,000	kpl. kpl.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-04 d.1 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 20,000	m ³ m ³	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 20,000	m ³ m ³	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
10	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch. samowyl. - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 20,000	m ³ m ³	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
Ciągi pieszce z kostki betonowej					
11	KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 112,600	m ² m ²	112,600	112,600
				RAZEM	112,600
12	KNNR 1 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 22,520	m ³ m ³	22,520	22,520
				RAZEM	22,520
13	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 22,520	m ³ m ³	22,520	22,520
				RAZEM	22,520
14	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 51,200	m m	51,200	51,200
				RAZEM	51,200
15	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 45,200	m m	45,200	45,200
				RAZEM	45,200
16	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 112,600	m ² m ²	112,600	112,600
				RAZEM	112,600
17	KNNR 6 d.2 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 112,600	m ² m ²	112,600	112,600
				RAZEM	112,600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 112,600	m ² m ²	 112.600	 112.600
				RAZEM	112.600
19	KNNR 4 d.2 1421-04	Płyty żelbetowe przejściowe na komorach 1,000	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNNR 4 d.2 1429-01	Osadzenie włązów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach 1,000	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
Nawierzchnia placu manewrowego					
21	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 192,000	m ² m ²	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
22	KNNR 1 d.3 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 115,200	m ³ m ³	 115.200	 115.200
				RAZEM	115.200
23	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 115,200	m ³ m ³	 115.200	 115.200
				RAZEM	115.200
24	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 192,000	m ² m ²	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
25	KNNR 6 d.3 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 192,000	m ² m ²	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
26	KNNR 6 d.3 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 192,000	m ² m ²	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
27	KNNR 6 d.3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 10,105	m ³ m ³	 10.105	 10.105
				RAZEM	10.105
28	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 394,100	m ² m ²	 394.100	 394.100
				RAZEM	394.100
29	KNNR 6 d.3 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 394,100	m ² m ²	 394.100	 394.100
				RAZEM	394.100
30	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 394,100	m ² m ²	 394.100	 394.100
				RAZEM	394.100
31	KNNR 6 d.3 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 394,100	m ² m ²	 394.100	 394.100
				RAZEM	394.100
32	KNNR 4 d.3 1421-02	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr. 1150/600 mm 2,000	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	KNNR 4 d.3 1429-02	Osadzenie włązów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach 2,000	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000